02 · ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

# БЛОК-МОДУЛИ ДЛЯ «РОСНЕФТИ»



Отсек трансформатора 400 кВА




Блочная подстанция: отсеки РУНН, трансформатора и РУВН



Щиты и розеточные блоки в отсеке модуля

2026 · ЗАКАЗЧИК «РОСНЕФТЬ» · МОНТАЖ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

## БЛОК-МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Электромонтаж внутри модулей на производстве, в том числе блочной подстанции 6/0,4 кВ на 400 кВА: модули собираются и проверяются в цехе и уходят на площадку заказчика с готовой электрикой. Объект сдан.

rosneft.ru

- Щиты собственных нужд 0,4 кВ и шкафы управления
- Розеточные сети, рабочее и аварийное освещение
- Полоса заземления по периметру отсеков, уравнивание потенциалов
- Кабельные вводы, кабель-каналы, расключение и маркировка

**400 кВА**
блочная подстанция 6/0,4 кВ

**Цех**
монтаж до отгрузки

**Сдан**
2026 год

**ОСОБЕННОСТЬ** Монтаж шёл в цехе, в графике производства, на модулях разного назначения — от помещений с окнами до отсеков блочной подстанции. На площадку модуль уходил готовым.

02 · ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

# КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Несколько кадров из наших последних проектов — модули для «Роснефти»: от разметки трасс в пустом корпусе до собранных щитов и розеточных сетей.



Модули в цехе завода-изготовителя



Разметка трасс лазерным нивелиром



Корпуса модулей на площадке завода



Кабельные вводы в модуль



Отсек РУНН 0,4 кВ



Шкаф управления и полоса заземления

**ФОТООТЧЁТ** Полный фотоотчёт по модулям для «Роснефти» и «Россетей» пришлём по запросу.

02 · ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

# 19 МОДУЛЕЙ ДЛЯ «РОССЕТЕЙ»



Магистральные лотки под потолком общего зала



Монтаж трасс в коридоре



Ответвления лотков в коридор и помещения

2026 · ЗАКАЗЧИК «РОССЕТИ» · ЗДАНИЕ ИЗ БЛОК-МОДУЛЕЙ

## ЗДАНИЕ ИЗ 19 МОДУЛЕЙ

Здание собрано из 19 блок-модулей в единый объём — с общим залом, коридорами и помещениями. Объект сдан.

rosseti.ru

- Магистральные кабельные лотки под потолком общего зала
- Подвесы и крепление лотков к каркасу модулей
- Ответвления трасс в коридоры и помещения
- Освещение, розеточные сети, монтаж и подключение щитов

**19**
блок-модулей в здании

**0,4 кВ**
наш раздел

**Сдан**
2026 год

**СТЫКИ МОДУЛЕЙ** Трассы проходят через весь объём и стыкуются на границах модулей — эту работу берём на себя и на площадке.