02 · ПОРТФОЛИО

АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО



Автостоянка у терминала: траншея и фундаменты опор освещения



Кабель у подстанции «Кольцово»



Протяжка кабеля через колодец

2018 · ЕКАТЕРИНБУРГ · АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО

АВТОСТОЯНКА НА 180 МЕСТ

Кабельные линии от подстанции «Кольцово» до автостоянки — в траншее и через кабельные колодцы — и освещение стоянки. Линию сдали с полным пакетом документов для регистрации.

svx.aero

- Траншея, прокладка кабеля в защитных трубах
- Протяжка кабеля через кабельные колодцы
- Выводы труб с кабелем к опорам освещения
- Монтаж и подключение освещения автостоянки

180
мест на стоянке

2018
год работ

ПЛОЩАДКА Действующий аэропорт: работали у терминала, рядом с проездами и парковками, в том числе зимой.

02 · ПОРТФОЛИО

ВОЕННЫЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ АЭРОДРОМ



Траншея вдоль лётного поля, кабель уложен



Трансформаторная подстанция на опорах



Кабели в защитных трубах на подушке

2016 · АРАМИЛЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРИ ЗДАНИЯ И ЛИНИИ К НИМ

Кабельные линии в земле для подключения трёх зданий — пожарной станции, хранилища масел и здания хранения техники — и электромонтаж этих зданий под ключ.

- Траншеи по территории аэродрома, рядом с лётным полем
- Прокладка кабеля в земле и в защитных трубах
- Подключение трёх зданий к питанию
- Электромонтаж зданий под ключ

3	1 800 м²	2016
здания	общая площадь	год работ

РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ

Работали на территории действующего аэродрома: наружные линии и электрика зданий — в одном договоре.

02 · ПОРТФОЛИО

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР PORSCHE



Монтаж шкафа питания на площадке станций



Оконцевание жил наконечниками



Ввод кабелей в основание в трубах

2021 · ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ

ЛИНИЯ ДЛЯ СТАНЦИИ 500 КВТ

Отдельная кабельная линия 4×240 мм² от трансформаторной подстанции до ВРУ для быстрой зарядной станции 500 кВт. Монтаж и подключение этой станции и ещё восьми станций по 22 кВт.

- Прокладка кабеля 4×240 мм² от ТП до ВРУ
- Разделка и оконцевание жил
- Ввод кабелей в основания в защитных трубах
- Монтаж и подключение станций 500 кВт и 8 × 22 кВт

4×240 мм²
питающая линия

500 кВт
быстрая станция

МОЩНАЯ НАГРУЗКА Быстрой станции нужна своя линия от ТП: сечение, трассу и точку подключения проверяем по однолинейной схеме ещё на расчёте.

02 · ПОРТФОЛИО

«РОССЕТИ УРАЛ»



ВЛ 0,4 кВ с СИП вдоль улицы посёлка



Монтаж СИП на опоре



Работа на опоре с лестницы

2018 · СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ · СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ

ВЛ 0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом (СИП) на железобетонных опорах в жилом посёлке — для «Россети Урал», в 2018 году МРСК Урала. Для того же заказчика подключили 440 приборов учёта.

rosseti-ural.ru

- Монтаж СИП на железобетонных опорах
- Крепление и натяжка провода вдоль улиц
- Работа на высоте на опорах ВЛ
- Подключение 440 приборов учёта

0,4 кВ	440	2018
ВЛ с СИП	приборов учёта	год работ

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ Линии смонтированы и сданы по требованиям сетевой компании — в жилом посёлке, вдоль улиц и рядом с домами.